

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายคลองลึก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตุ้ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 70 ม.
 - ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานทาง	161,690.76	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	164,690.76	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	164,000	

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ระยะทางดำเนินการ 0.070 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,342,857.14 บาท

ประมาณราคา



 (นายสงขทัย สิงห์วิสัย)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ




 (นายสำรวย กายจะโปะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

ตรวจ



 (นายบุญชอบ จรจรรย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



 (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรานนท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายคลองลึก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบุพระเมือง ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 คำนวณราคากลางโดย นายชงชัย สิงห์วิสัย นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	210.00	123.44	25,922.40	1.3624	168.17	35,316.68
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	245.00	10.53	2,579.85	1.3624	14.35	3,514.79
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.50	687.85	7,222.43	1.3624	937.13	9,839.84
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	210.00	355.50	74,655.00	1.3624	484.33	101,709.97
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	42.00	78.66	3,303.72	1.3624	107.17	4,500.99
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ตั้ง	ลบ.ม.	7.00	408.34	2,858.38	1.3624	556.32	3,894.26
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	534.76	2,139.04	1.3624	728.56	2,914.23
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

รวมค่าก่อสร้าง

161,690.76

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 118,680.82
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 0.00
 ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624
 ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782