

## แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านนางสมัย ท้องที่พยุหะ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังวารวิน หมู่ที่ 16 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 15 ม.  
 - ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม.  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม  
 แบบเลขที่ ทถ.นม. 01 - 201  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	25,950.09	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ป้าย	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	25,950.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	25,000	


(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.015 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,666,667 บาท  
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 556 บาท


ประมาณราคา

  
 (นายธงชัย สิงห์วิสัย)  
 นายช่างโยธา

ตรวจ

  
 (นายบุญชอบ จรจรรย์ริด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

  
 (นายสำรวย กายจะโปะ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

อนุมัติ

  
 (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

## แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายบ้านนางสมัย ท้องที่พิพ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังวารีน หมู่ที่ 16 ต.ตุ้ม อ.ป่าพะยอม จ.นครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม  
 แบบเลขที่ ทถ.นม. 01 - 201  
 กำหนดราคากลางโดย นายธงชัย สิงห์สิทธิ์ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3624	2.29	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	54.00	1.68	90.72	1.3624	2.29	123.60
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	374.54	-	1.3624	510.27	-
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	2.25	673.85	1,516.16	1.3624	918.05	2,065.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	45.00	355.50	15,997.50	1.3624	484.33	21,794.99
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	9.00	78.66	707.94	1.3624	107.17	964.50
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	1.80	408.34	735.01	1.3624	556.32	1,001.38
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3624	354.22	-
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3624	354.22	-
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>25,950.09</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

19,047.33

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782