

### แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประจวบ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง                บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน                      ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก      กว้าง                      4.00      ม.                      ระยะทาง                      43      ม.

--                      ไหล่ทางหินคลุก      กว้างข้างละ                      0.30      ม.

เจ้าของโครงการ                องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบเลขที่                        ท1 - 01

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่    13 พ.ย. 62

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	97,059.28	Factor F      1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย                      0% - เงินประกันผลงานหัก                0% - ดอกเบี้ยเงินกู้                            6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7% - พื้นที่      ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                      1      ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	100,059.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	100,000	
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			


ระยะทางดำเนินการ                      0.043      กม.


เฉลี่ยราคา กม. ละ                        2,325,581      บาท


เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ                        581      บาท

#### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ตุม ที่ 502/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

..... ประธานกรรมการ  
  
 (นายบุญชอบ จรจิ่งทรีด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ  
  
 (นายทัศนัย ยาคะคุ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ  
  
 (นายธงชัย สิงห์วิสัย)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

## แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประจวบ หมู่ที่ 12  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.ตุม อ.ปากธงชัย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน                    ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง    4.00    ม.    ระยะทาง    43    ม.  
   -    ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ    0.30    ม.  
 เจ้าของโครงการ                องค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
 แบบเลขที่                        ท1 - 01  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่    13 พ.ย. 62

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	97,059.28	Factor F            1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย                      0% - เงินประกันผลงานหัก                   0% - ดอกเบี้ยเงินกู้                            6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                        7% - พื้นที่                                      ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    1    ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	100,059.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	100,000	
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ    0.043    กม.  
 เฉลี่ยราคา กม. ละ    2,325,581    บาท  
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ    581            บาท

ประมาณราคา .....

(นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ .....

(นายบุญชอบ จรจั้งหรีด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายสำรวย กายจะโปะ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

อนุมัติ .....

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

## แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประจวบ หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 ต.ตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบเลขที่ ท1 - 01

คำนวณราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.67	-	1.3624	2.28	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	197.80	1.67	330.33	1.3624	2.28	450.04
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	8.60	668.22	5,746.69	1.3624	910.38	7,829.29
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	172.00	352.19	60,576.68	1.3624	479.82	82,529.67
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	77.99	2,495.68	1.3624	106.25	3,400.11
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.16	405.43	2,092.02	1.3624	552.36	2,850.17
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>97,059.28</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

71,241.40

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782