

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม อำเภอบึงกรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงานก่อสร้าง ถนนหินคลุก

แบบ ปร.5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11 สายบ้านนายมณู แพงตะคุ


หน่วยงานออกแบบ และรายการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบเลขที่ อบต.ตุม ที่ 11(2)/2562 แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1 - 06

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	งานก่อสร้างถนนหินคลุก	11,129.15	1.3624	15,162.35	
	ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย				
	0.15 ม. แบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวง				
	มหาดไทย เลขที่ ท1 - 06				
1.2	งานป้ายโครงการ จำนวน - ป้าย	-	1	-	
	เงินล่วงหน้าหัก	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษี (VAT)	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,162.35	
	คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น (ขอเบิกเพียง)			<u>15,100</u>	
	ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาประมาณ 100.67 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา 
(นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
(นายบุญชอบ จรจันทรี) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสำรวย กายจะโปะ) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) นายก อบต.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายมนู แหวงตะคุ หมู่ที่ 11 บ้านสวนหมาก ต.ชุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ 11(2)/2563

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท1-06

วันที่ 9 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานฉาบปูนอุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับดินเดิม - ลูกตั้ง	ตร.ม.	165.00	10.63	1,753.95	1.3624	14.48	2,389.58
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	94.02	-	1.3624	128.09	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	142.94	-	1.3624	194.74	-
2	งานผิวทาง							
	ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	23.63	396.75	9,375.20	1.3624	540.53	12,772.78

รวม 15162.36

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11129.15

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ค่าป้ายโครงการ 0

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15162.36

ขอใช้งบประมาณเพียง 15,100.00