



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ นม ๘๙๙๐๕ / ๒๕๖๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตุม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ที่ ๕๐๒/๒๕๖๓ ลว. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามคำสั่งที่อ้างถึง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดรายการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้กำหนดราคากลางใหม่ รายละเอียดดังนี้

- ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ บ้านพรมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลตุม อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณเดิม ๑๘๐,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชอบ จรจันทริค)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธงชัย สิงหวิสัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ

(นายสำรวย กายจะโปะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

วันที่.....

๙/๖/๖๓



แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรมราช หมู่ที่ 8 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 76 ม.
 ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
แบบเลขที่ ท1 - 01
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	183,821.75	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	186,821.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	186,000	

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.076 กม.
เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,447,368 บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 612 บาท

ประมาณราคา 
(นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ตรวจ 
(นายบุญชอบ จรจังหวัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายสำรวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
อนุมัติ 
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรมราช หมู่ที่ 8 ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 คำนวณราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ นายช่างโยธาวาสุ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.62	-	1.3624	2.21	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	380.00	1.62	615.60	1.3624	2.21	838.69
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	15.20	665.64	10,117.73	1.3624	906.87	13,784.40
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	304.00	373.88	113,659.52	1.3624	509.37	154,849.73
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	75.78	4,546.80	1.3624	103.24	6,194.56
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	15.20	393.77	5,985.30	1.3624	536.47	8,154.37
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								183,821.75

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

134,924.95

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782