



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)

ที่ นม ๘๙๙๐๕/ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตุม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ที่ ๕๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR.) โครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

- โครงการ ขยาย / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน
 - งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔๒,๐๐๐ บาท
 - กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)


(นายบุญชอบ จรจังหวิต)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายธงชัย สิงห์วิสัย)
นายช่างโยธา


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายทักษ์ดนัย ยาคะคุ)
นายช่างโยธา

กรรมการ


ความเห็น ปลัด อบต. _____




(ลงชื่อ)


(นายสำรวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ความเห็น นายก อบต. _____



(ลงชื่อ)


(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายกลางหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนหอม หมู่ที่ 14 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม.
 - โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 ม. และพื้นที่คอนกรีตส่วนเชื่อมต่อ 9 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	340,332.90	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	343,332.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	343,000	

(สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.153 กม.
 เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,241,830 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 747 บาท

ประมาณราคา

(นายธงชัย สิงห์วิสัย)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายสำรวย ภายจะโปะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

ตรวจ

(นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรพานนท์)
 นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ ขยายและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายกลางหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนหอม หมู่ที่ 14 ต.ตุ้ม อ.ปักษ์ธงชัย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบเลขที่ ท1 - 01

คำนวณราคากลางโดย นายธงชัย สิงห์วิสัย

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.41	-	1.3607	4.64	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	520.20	10.13	5,269.63	1.3607	13.78	7,170.39
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	229.50	43.24	9,923.58	1.3607	58.84	13,503.02
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	108.49	-	1.3607	147.62	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗๗.๗๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	86.64	498.67	43,204.77	1.3607	678.54	58,788.73
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.95	671.27	15,405.65	1.3607	913.40	20,962.47
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	459.00	349.12	160,246.08	1.3607	475.05	218,046.84
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	153.29	459.87	1.3607	208.58	625.75
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	87.00	76.03	6,614.61	1.3607	103.45	9,000.50
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.24	448.68	5,491.84	1.3607	610.52	7,472.75
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	ย้ายแนวท่อประปา PVC.(ประปาหมู่บ้าน)	เหมารวม	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45
รวมค่าก่อสร้าง								340,332.90

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

246,616.03

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764