


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายและปรับปรุงถนนสายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ต.ตุ้ม - บ้านหนองชุมแสง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน — ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 2.00 - 3.00 ม. ระยะทางรวม 110.00 ม.  
 ซ่อมแซมถนน คสล. พท. ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. วางท่อ คสล. ๑ 0.80 ม. ยาว 16.00 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา ถมดินขยายไหล่ทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
 แบบเลขที่ 236.25 ลบ.ม.  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	127,368.97	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	130,368.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	130,000	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.110 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,181,818.18 บาท


ประมาณราคา

  
 (นายธงชัย สิงห์วิสัย)  
 นายช่างโยธา


เห็นชอบ

  
 (นายสารวย กายจะโปะ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

ตรวจ

  
 (นายบุญชอบ จรจรรย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

  
 (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรขานนท์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

## แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ขยายและปรับปรุงถนนสายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ต.ตุ้ม - บ้านหนองชุมแสง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองจอก หมู่ที่ 13 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

นายธงชัย สิงห์วิสัย

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	262.50	1.68	441.00	1.3607	2.29	600.07
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	44.65	-	1.3607	60.76	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	236.25	99.89	23,599.01	1.3607	135.92	32,111.17
2	งานผิวทาง							
	2.1 --- ทินคลูก บดอัดแน่น 15 ซม.	ลบ.ม.	50.21	479.30	24,065.65	1.3607	652.18	32,746.13
	2.2 ซ่อมผิวจราจร คสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	10.00	377.49	3,774.90	1.3607	513.65	5,136.51
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	3.2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	1,867.51	29,880.16	1.3607	2,541.12	40,657.93
	3.5 ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	แห่ง	2.00	5,922.38	11,844.76	1.3607	8,058.58	16,117.16
	---	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								<b>127,368.97</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

93,605.48

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764