



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ นม ๘๘๘๐๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราคากลาง
สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามคำสั่งที่อ้างถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำ
รายละเอียดรายการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค
จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งได้กำหนดราคากลางใหม่ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อใหญ่หรีด บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมบุญ บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตูม อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประสงค์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตูม
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางแสงถึงหอพักนายสุรพล พุทธิรักษา บ้านดอน
จันทร์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ
๒๖๐,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางวัน บ้านดอนจันทน์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งบประมาณ ๕๘,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ ๕๘,๘๐๐.- บาท

ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องกรณีที่ Unit Cost บางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณการเสนอขอตั้งงบประมาณในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่ราคาน้ำมันเฉลี่ยดีเซลบี๗ เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมจาก ๒๒.๕๐ บาท/ลิตร เป็นราคาเฉลี่ยที่ ๒๘.๕๐ บาท/ลิตร จึงทำให้ราคากลางเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันมีวงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับพิจารณาไว้ ที่ประชุมมีมติในโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจะเสนอราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ แต่หากไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจึงจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง ๕ โครงการนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อใหญ่หรีด บ้านบุพระเมื่อง หมู่ที่ ๖ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมบุญ บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยประสงค์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางแสงถึงหอพักนายสุรพล พุทธิรักษา บ้านดอนจันทน์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางวัน บ้านดอนจันทน์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กรณีที่ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ ขอกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ ดังนี้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

๑. ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป
๒. กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ดังนี้

๒.๑ เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่ำสุด ถ้าราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป หรือหากสูงกว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณฯ ให้เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อขอวงเงินเพิ่มเติม หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคานั้น

๒.๒ หากดำเนินการตามข้อ ๒.๑ แล้วไม่ได้ผล หรือผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้ยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และพิจารณาปรับลดปริมาณงาน เพื่อให้...

เพื่อให้ราคากลางอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป กรณีโครงการทั้งหมดนี้มีราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถ
ปรับลดปริมาณงานได้ หรือปรับลดได้แต่ไม่ประสงค์จะปรับลดเนื่องจากจะทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป ให้นำ
โครงการดังกล่าวเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การของบประมาณเพิ่มเติม หากได้รับการอนุมัติจะต้องรอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ ดังนั้น
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้างหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

อนึ่ง รายการ/โครงการ ที่จะต้องก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ สำนักงบประมาณได้ให้แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ และจกได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญชอบ จรจังหวัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธงชัย สิงห์วิสัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ความคิดเห็น.....

การอนุมัติโครงการนี้อยู่ในที่ติดยกของวิศวกรรมฯ


ปี 2564 เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ลงชื่อ



(นายสำรวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ความคิดเห็น.....



ลงชื่อ



(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

วันที่.....

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านนางแสงถึงหอพักนายสุรพล พุทธรักษา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ต.คูม อ.ปัวรังชัย จ.นครราชสีมา		
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00 ม.	ระยะทาง 84 ม.
	โหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ	0.50 ม.	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตูม		
แบบเลขที่	ท1 - 01		
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	16 มิ.ย. 64		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	273,402.68	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	276,402.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	276,000	
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ	0.084	กม.
เฉลี่ยราคา กม. ละ	3,285,714	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	657	บาท

ประมาณราคา

(นายทักษณ์นัย ยาคตะคุ)
นายช่างโยธาวุธใส

ตรวจ

(นายบุญชอบ จรจั้งหรีด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสารวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

อนุมัติ

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรขานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านนางแสงถึงหอพักนายสุรพล พุทธิรักษา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 15 ต.ตุ้ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 ตำแหน่งราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	504.00	1.70	856.80	1.3607	2.31	1,165.85
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	21.00	705.03	14,805.63	1.3607	959.33	20,146.02
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	420.00	394.39	165,643.80	1.3607	536.65	225,391.52
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	178.90	894.50	1.3607	243.43	1,217.15
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	35.00	91.15	3,190.25	1.3607	124.03	4,340.97
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	84.00	91.73	7,705.32	1.3607	124.82	10,484.63
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	16.80	466.17	7,831.66	1.3607	634.32	10,656.54
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							

รวมค่าก่อสร้าง 273,402.68

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 200,927.96

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2764