

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเต็ม ร้อยพรมราช ถึงสวนนางทองเมี้ยน ทุนสรระ
น้อย บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายบุญชอบ จรจังหวีด | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธงชัย สิงห์วิสัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางเต็ม ร้อยพรมราช ถึงสวนนางทองเมี้ยน หุนสระน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดวิวาท หมู่ที่ 10 ต.ตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 132 ม.
 ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| 1 | ค่างานก่อสร้าง งานทาง | 261,962.13 | Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ ปกติ |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 2,500.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 264,462.13 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | 264,000 | |
| (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | |


ระยะทางดำเนินการ 0.132 กม.
 เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,000,000 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 667 บาท

ประมาณราคา



(นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ



(สิบลอกพิทักษ์ เมธานวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ตรวจ



(นายบุญชอบ จรจั้งหรีด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตุม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนางเต็ม ร้อยพรมราช ถึงสวนนางทองเมี้ยน หุนสระน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดวิวิท หมู่ที่ 10 ต.ตุม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่ ท1 - 01

คำนวณราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------|---|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา) | ตร.ม. | - | 1.79 | - | 1.3624 | 2.44 | - |
| | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม | ตร.ม. | 475.20 | 1.79 | 850.61 | 1.3624 | 2.44 | 1,158.87 |
| | 1.5 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.8 หนา ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 19.80 | 547.37 | 10,837.93 | 1.3624 | 745.74 | 14,765.60 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 396.00 | 414.58 | 164,173.68 | 1.3624 | 564.82 | 223,670.22 |
| | 2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | 3.00 | 177.94 | 533.82 | 1.3624 | 242.43 | 727.28 |
| | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 75.00 | 88.71 | 6,653.25 | 1.3624 | 120.86 | 9,064.39 |
| | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | - | | | | | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | 15.84 | 582.74 | 9,230.60 | 1.3624 | 793.92 | 12,575.77 |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | | | | | | |
| | งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) | | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 261,962.13 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 192,279.89
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2764