

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไถ่ถึงซอยอารีย์สามัคคีธรรม บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายบุญชอบ จรจันทรีดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - ๗.๓ นายธงชัย สิงห์วิสัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายไก่อ ถึงซอยอารีย์สามัคคีธรรม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรหมราช หมู่ที่ 8 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 45 ม.
 .. ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	88,896.75	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ - ป้าย	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	88,896.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	88,000	
(แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ 0.045 กม.
 เฉลี่ยราคา กม. ละ 1,955,556 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 652 บาท

ประมาณราคา

(นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ




(นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(สืบเอกพิทักษ์ เมธาณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

อนุมัติ

(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม


 -เพื่อไปทบทวน
 -นสอ.



แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายไก่อ ถึงซอยอารีย์สามัคคีธรรม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรมราช หมู่ที่ 8 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบเลขที่ ท1 - 01

คำนวณราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.78	-	1.3624	2.43	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	162.00	1.78	288.36	1.3624	2.43	392.86
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ชม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.75	545.01	3,678.82	1.3624	742.52	5,012.02
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	135.00	412.67	55,710.45	1.3624	562.22	75,899.92
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	27.00	90.42	2,441.34	1.3624	123.19	3,326.08
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.40	579.84	3,131.14	1.3624	789.97	4,265.87
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								88,896.75

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

65,250.11

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม