

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านใหม่ป่าตะแบก - บ้านสวนหอม บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร และบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ตามแบบ อบต.ตูม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญชอบ จรจั้งหรีด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทักษ์ดนัย ยาทะคุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธงชัย สิงห์วิสัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายบ้านใหม่ป่าตะแบก - บ้านสวนหอม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ต.ตุ้ม อ.ปัทมชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 70 ม.
 หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ 0.60 ม. 55 ม.
 งานบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 7 บ่อ
 ตามแบบ ๑๒๓.๑๑ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อ 23 มีนาคม 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	287,069.52	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	289,569.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	289,000	


(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.070 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,128,571.43 บาท
 เฉลี่ยตารางเมตร ละ 1,651 บาท

ประมาณราคา 
 (นายธงชัย สิงห์วิสัย)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ 
 (สิบเอก พิทักษ์ เมธานวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

ตรวจ 
 (นายบุญชอบ จรจรรย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 
 (นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม


 (นายสุรเชษฐ์ ปิตตะคุ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายบ้านใหม่ป่าตะแบก - บ้านสวนหอม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่ 7 ต.ตุ้ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาโดย นายธงชัย สิงห์วิสัย นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.79	-	1.3624	5.16	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.48	-	1.3624	64.69	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	77.50	136.24	10,558.60	1.3624	185.61	14,385.04
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	8.75	545.01	4,768.84	1.3624	742.52	6,497.07
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	175.00	396.55	69,396.25	1.3624	540.26	94,545.45
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	35.00	90.42	3,164.70	1.3624	123.19	4,311.59
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) เจาะเสียบเหล็ก	ม.	70.00	71.46	5,002.20	1.3624	97.36	6,815.00
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	5.60	483.64	2,708.38	1.3624	658.91	3,689.90
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	55.00	1,269.63	69,829.65	1.3624	1,729.74	95,135.92
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	7.00	6,468.58	45,280.06	1.3624	8,812.79	61,689.55
รวมค่าก่อสร้าง							287,069.52	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

210,708.68

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764