

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านกำนันเชื่อมต่อสายบ้านช่างหลวย (เส้นตะวันตก) บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เกรดเฉลี่ยบดอัดแน่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกฤติกา ทิวเกษม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธงชัย สิงห์วิสัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน สาย.....บ้านก้านันเชื่อมต่อบ้านข้างหลวย(เส้นตะวันตก) หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.ตุ้ม อ.บึงขชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ถนนดิน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 550 ม.
 สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 เกرادเกลี่ยบดอัดแน่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม
 แบบเลขที่
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	145,844.29	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	148,344.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	148,000	

(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


ระยะทางดำเนินการ 0.550 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 269,090.91 บาท


ประมาณราคา


 (นายชชัย สิงหวิสัย)
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ


 (สิบเอก พิชัย เมฆานุงค์)
 ปลัด อบต.ตุ้ม

อนุมัติ


 (นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)
 นายก อบต.ตุ้ม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน สาย... บ้านกำนันเชื่อมต่อกับสายบ้านช่างหลวย(เส้นตะวันตก) หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.ตุม อ.ปภังชัย จ.นครราชสีมา
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางโดย นายธงชัย สิงห์ชัย นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.73	-	1.3642	5.09	-
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.6	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,200.00	1.76	3,872.00	1.3642	2.40	5,282.18
1.7	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	46.77	-	1.3642	63.80	-
1.8	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	660.00	132.23	87,271.80	1.3642	180.39	119,056.19
1.9	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
4.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
4.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
4.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,829.05	10,974.30	1.3642	2,495.19	14,971.14
4.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
5.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	4,790.19	4,790.19	1.3642	6,534.78	6,534.78
5.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
รวมค่าก่อสร้าง								145,844.29

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	106,908.29
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2491