

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบางไสว เดชฉิมพลี ถึงนายนายเชื้อ พุทธิรักษา บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางกฤติกา ทิวเกษม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทักษ์ดนัย ยาศะคุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธงชัย สิงหวิสัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายนางนางไสว เดชนิมพลี ถึงนายนายเชื้อ บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 49 ม.
 โหลทางหินคลุก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูม อ.บึงขงชัย จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่ ท1-01
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 67

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	127,246.04	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายโครงการ 1 บ้าย	2,500.00	
สรุป	รวมค่างก่อสร้าง	129,746.04	
	คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ	129,500	

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.049 กม.
 เดลิยราคา กม. ละ 2,642,857 บาท
 เดลิยราคา ตร.ม. ละ 661 บาท

ประมาณราคา




(นายทัศนัย ชัยตะคุ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ



(นายชงชัย สิงห์วิสัย)
 นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(สิบเอกพิทักษ์ เมธานวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูม

อนุมัติ



(นายเชาว์ ไม่สูงเนิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายนาหางโสก เดชนิมพลี ถึงนายนายเชื้อ บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูม อ.บึงขงชัย จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่ ท1-01

คำนวณราคากลางโดย นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3642	2.41	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	196.00	1.77	346.92	1.3642	2.41	473.27
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	47.13	-	1.3642	64.29	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	50.00	119.93	5,996.50	1.3642	163.61	8,180.43
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	9.80	549.66	5,386.67	1.3642	749.85	7,348.50
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	196.00	400.10	78,419.60	1.3642	545.82	106,980.02
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	86.82	3,125.52	1.3642	118.44	4,263.83
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	576.93	-	1.3642	787.05	-
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								127,246.05

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

93,275.21

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799